Revue de Presse By GMS Consulting

02/03/2026

LES INSPIRATIONS ÉCO

Le programme de verdissement urbain de Fès intègre 1.250 nouveaux arbres et prévoit la mise en terre de 52.000 arbustes le long des boulevards.

MODERNISATION URBAINE

Fès consacre 29,5 MDH au développement des espaces verts

La ville de Fès lance un plan d'aménagement paysager doté d'un budget de 29,5 MDH. Les travaux, prévus sur 24 mois, consisteront en la plantation de milliers d'arbres et d'arbustes le long des axes urbains. L'opération inclut également la mise en place d'un réseau d'irrigation souterrain autonome.

La ville de Fès déploie un programme de mise à niveau paysagère le long de ses artères principales. L'opération mobilise une enveloppe budgétaire de 29,5 MDH pour une durée d'exécution fixée à 24 mois. La phase initiale englobe la préparation des sols sur une surface dépassant 23.000 mètres carrés. L'intervention implique des travaux de terrassement avec le déblaiement de 2.300 mètres cubes de matériaux et un remblaiement estimé à 11.000 mètres cubes. Le projet impose une gestion environnementale stricte tout au long de l'aménagement urbain. Les directives exigent une limitation des nuisances sonores et la réduction des émissions de poussière aux abords des zones résidentielles. L'évacuation régulière des déchets vers les décharges publiques garantit le maintien de la propreté urbaine et la préservation de la qualité de vie de la population.

PLANTATION DE 1.250 ARBRES ET DE 52.000 ARBUSTES

Le volet végétal structure l'essentiel de l'intervention urbaine. Le verdissement des boulevards repose sur l'intégration de 1.250 arbres inédits et la transplantation de 900 sujets adultes existants. Le paysage s'enrichit également par l'ajout de 52.000 arbustes et de 49.650 graminées adaptées au climat de la région. L'enracinement optimal des végétaux nécessite un apport agronomique précis comprenant 29.350 mètres cubes de terre végétale traitée et 510 tonnes de compost organique. Les surfaces engazonnées couvrent une part importante de l'aménagement paysager. La planification prévoit la pose de 25.000 mètres carrés de gazon en rouleaux et l'introduction de 95.000 boutures de Pennisetum clandestinum. Le soin apporté aux systèmes racinaires lors du transport limite les pertes et favorise le développement des jeunes pousses en milieu urbain. Le programme inclut un suivi régulier des plantations avec un arrosage constant et des soins phytosanitaires appliqués durant une période de garantie de douze mois.

FORAGES DE 300 MÈTRES ET AMÉNAGEMENT DE 4 LOCAUX TECHNIQUES

La pérennité des végétaux dépend entièrement de la mise en place d'une infrastructure d'irrigation moderne. Le réseau hydraulique s'articule autour de quatre locaux techniques équipés de stations de pompage et de quatre bâches de stockage souterraines d'une capacité unitaire de 50 mètres cubes. L'approvisionnement régulier en eau s'effectue grâce au creusement de forages atteignant une profondeur cumulée de 300 mètres. Un vaste réseau de conduites en polyéthylène achemine ensuite les flux vers les différentes zones plantées. Le déploiement technique s'accompagne de travaux de génie civil pour restructurer les espaces piétons et protéger les installations. Plus de 2.300 mètres carrés de trottoirs bénéficient de finitions en béton imprimé et en béton désactivé. L'enfouissement de gaines sous la voirie permet le passage du câblage électrique indispensable au fonctionnement automatisé du système d'arrosage.

Mehdi Idrissi